


План на отм. -3,000
М 1:100



Экспликация помещений

Номер по плану	Наименование	Площадь, м²
001	Холл	53,45
002	Тренажерный зал	26,41
003	Постирочная	12,15
004	Топочная	10,13
005	Тамбур (в подвал)	5,84
006	Санузел	2,53
007	Санузел	3,62
008	Домашний кинотеатр	27,23
009	Тамбур-раздевалка	3,92
010	Помещение бассейна	31,46
011	Помывочная	15,23
012	Сауна	10,60
013	Хамам	8,06
014	Массажная, солярий, SPA	15,88
	Всего:	226,51

1. Данный лист читать совместно с листами АР -2, 3, 6, 9.
2. Устройство камина, дымохода заказать в специализированной, лицензированной организации.
3. Размеры и устройство бассейна, а также технологического приямка для оборудования согласовать с Заказчиком и фирмой-поставщиком оборудования, до начала проведения строительных работ.
4. При устройстве фундамента необходимо предусмотреть отверстия для ввода водопровода и выпуска канализации согласно СНиП 2.04.01-85* ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ
5. Устройство и габариты лифтовой шахты согласовать с поставщиком лифтовой кабины и оборудования.

						-АР					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
						Жилой дом.			Стадия	Лист	Листов
									ЭП	3	
						План на отм. -3,000					