


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

План кровли.
М 1:100



1. Кирпичную кладку вентиляционных шахт выполнять из полнотелого кирпича глиняного обыкновенного пластического прессования ГОСТ 530-80 М-75 на растворе М-50.
2. Металлические изделия на кровле грунтовать ГФ-019, ГОСТ 23343-78* (2 слоя) и окрасить эмалью ХВ-110, ГОСТ 18374-79*.
3. Водосток - наружный, организованный по желобам и трубам из оцинкованной стали.

						-АР			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Жилой дом.	Стадия	Лист	Листов
							ЭП	6	
						План кровли			